Załącznik nr 1

Znak sprawy: ***ZPs 04/23***

„Odbiór, załadunek i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków FREGATA w Rykach”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ciągu 2023 roku. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do I kwartału roku 2024, jeśli wolumen osadu (3500 Mg) nie zostanie wybrany w ciągu 2023 roku.
2. Miejsce odbioru osadu: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „FREGATA” w RYKACH, ul. Słowackiego 27, 08-500 Ryki.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
   1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722 ze zm.)
   2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2022r., poz. 99 ze zm.),
   3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2022r.,poz. 99 ze zm.),
   4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U z 2022r., poz. 2556, 2687 ze zm.).
4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zezwolenie na transport lub nadany indywidualny numer rejestrowy, który będzie umieszczany na dokumentach związanych z usługą transportu (wpis do Rejestru).
5. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na Wykonawcy.

6. Osad będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (z Kampol-Fruit) w oczyszczalni ścieków „FREGATA” w Rykach.
7. Częstotliwość odbioru osadu przez czas obowiązywania umowy 2 raz w miesiącu. O odbiorze osadu Wykonawca zostanie zawiadomiony w formie telefonicznej lub e-mailowej na 48 godzin przed odbiorem osadu. Odbiór osadu obejmuje również okres zimy z tą samą częstotliwością.
8. Miejsce odbioru osadu – plac tymczasowego składowania osadu pod wiatą na oczyszczalni ścieków „FREGATA” w Rykach.
9. Wysokość od posadzki placu do dolnej belki dachu wiaty wynosi - wys. 3,25m, wysokość od posadzki placu do wylotu podajnika ślimakowego wynosi - wys. 2, 30 m.
10. Załadunek, odbiór, transport oraz ważenie osadu leży po stronie Wykonawcy.
11. Dopuszcza się zapewnienie przez Wykonawcę szczelnych kontenerów na składowanie i odbiór osadów. Ilość i wielkość potrzebnych kontenerów określa Wykonawca po zapoznaniu się z miejscem odbioru osadów. Odbiór kontenerów odbywać się będzie do godz. 14:00, na każde wezwanie Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wykonawca powinien przyjechać wozem hakowym celem wymiany i przestawienia kontenerów (najpóźniej dnia następnego do godz. 14).
12. Kod odpadu: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe)
13. Osad poddany jest tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz higienizacji przy pomocy wapna palonego mielonego.
14. Zawartość suchej masy osadu wynosi w przedziale 15 % -20 %.
15. Ilość osadu do zagospodarowania ok. 3500 Mg/rok , ok. 280-320 Mg/miesiąc (średnio 290 ton miesięcznie). Zakres zamówienia może być zwiększony lub zmniejszony o 20%.
16. Osady wytworzone w OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FREGATA” w RYKACH są badane z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych; wyniki z badań są do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa.
17. Pojazdy transportujące odpady poza teren oczyszczalni powinny być szczelne, stabilne z łatwo demontowanym przykryciem skrzyni załadowczej, czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych).
18. Przy transporcie i wyładunku odpadów Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku naruszenia tej zasady ma obowiązek natychmiast usunąć zabrudzenie i niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Zamawiającego, o ile zdarzenie to miało miejsce na drogach publicznych.
19. Ostateczne rozliczenie ilości wywiezionego przez Wykonawcę osadu odbywać się będzie na podstawie wskazań wagi elektronicznej i potwierdzenia dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
lubelskie Smakuj życie!
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20. Każdy pojazd Wykonawcy wywożący osad z terenu Oczyszczalni zostanie zaewidencjonowany na dokumencie, który podpisuje pracownik oczyszczalni Zamawiającego i kierowca Wykonawcy wywożący osad.
21. Rozliczenie ilości wywożonych osadów następuje na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana.
22. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych), na które wymagany jest przepisami prawa obowiązek uzyskania zezwolenia, wydanego przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów o kodzie 19 08 05.
23. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z warunkami technicznymi i terenowymi odbioru osadu, a także z wynikami badań.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
lubelskie Smakuj życie!
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego